

## ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ

1. Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття території підстанції №3 станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: вул. Ладичука, 148 в м. Херсон

2. Спрощена закупівля.


Заявлена на спрощену закупівлю вартість виконання будівельних робіт, у поточних цінах станом на жовтень 2021 року складає 294964,8 грн.

3. Перелік будівельних робіт визначений у дефектному акті (додається).

4. Асфальтобетонне покриття території підстанції № 3 станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: вул. Ладичука, 148, м. Херсон, має:  
- вибоїни, локальні руйнування шару дорожнього покриття у вигляді заглиблень з різко вираженими крутими рваними кромками;  
- втрату матеріалу тонкошарового захисного шару дорожнього одягу з оголенням поверхні шару покриття тому через тривалий термін експлуатації потребує виконання ремонтних робіт;  
- руйнування дорожнього одягу тріщинами, що розташовані під кутом (30 - 60)° до осі проїзної частини.

5. Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття території підстанції № 3 станції екстреної (швидкої) медичної допомоги буде виконуватися із сучасних матеріалів відповідно до вимог ДСТУ та ДБН.

Заступник директора з т. п.



Юрій ШРАМЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

КНП "Обласний територіальний центр екстрені  
медичної допомоги та медицини катастроф"

Херсонської обласної ради

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття території підстанції №3 станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: вул. Ладичука, 148 в м. Херсон

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Приміт
1	2	3	4	5
1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	м3	19,8	
2	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,2574	
3	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону	т	19,008	
4	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,13068	
5	Розігрівання бітуму в котлах	т	0,0054648	
6	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	396	
7	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	м2	396	

Склав

Г. Клеменко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]