

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКУПВЛІ

19.05.2021р.

1. Капітальний ремонт фасадів будівлі Генічеської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Херсонська область, м.Генічеськ, проспект Миру, 54
2. Відкриті торги
3. Заявлена кошторисна вартість, передбаченою проектно кошторисною документацією, у поточних цінах станом на березень 2021р. складає 1 386 200,40 грн.
4. Кошторисна вартість затверджена експертним звітом експертною організацією ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА ЗО» від 25.03.2021р. №069/21Д
5. Перелік будівельних робіт визначений у дефектному акті (додається)
6. Існуючий стан фасадів не виконують своїх захисних функцій, які пред'являються до громадських будівель, а саме зовнішні стіни не відповідають вимогам до теплотехнічних показників теплоізоляційної оболонки будинків згідно розділу 6 ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель».
7. Опорядження та утеплення фасаду виконується із сучасних енергозберігаючих матеріалів відповідно до вимог п.5.1 ДСТУ-НБВ.1.2-18:2016.

Заступник директора з технічних питань



Юрій ШРАМЧЕНКО

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт фасадів будівлі Генічеської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Херсонська область, м.Генічеськ, проспект Миру, 54

Умови виконання робіт на фасаді будівлі, що експлуатується

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	40	
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	30	
3	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли - карнизу	м3	10	
4	Очищення вручну простих фасадів від перхлорвінілової фарби з землі та риштувань	м2	470	
5	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 1 цеглину, площа забиття в одному місці понад 1 м2	м2	15	
6	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли - закладання ниші	м3	1	
7	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 та 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	450	
8	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	450	
9	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укуси, ширина до 300 мм	м2	46,9	
10	Грунтування цементної штукатурки	м2	24	
11	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на клейовій суміші - ЦОКОЛЬ	м3	1,2	
12	Поліпшене штукатурення стін клейовою сумішшю по сітці без улаштування каркасу	м2	24	
13	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками ГРЕС на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	24	
14	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
15	Знімання дверних полотен та фрамуги	м2	6	
16	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,4	
17	Заповнення дверних прорізів дверним блоком та фрамугою площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,61	
18	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	32	

1	2	3	4	5
19	Установлення віконних зливів	М	32	
20	Навантаження сміття вручну	Т	20	
21	Перевезення сміття до 10 км	Т	20	