

## ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ

1. Поточний ремонт внутрішніх приміщень будівлі Генічеської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Херсонська область, м. Генічеськ, просп. Миру,54

2. Заявлена на відкритті торги орієнтовна вартість виконання будівельних робіт складає 200 000,00 грн.

3. Перелік будівельних робіт визначений у дефектному акті (додається).

4. Існуючий стан приміщень Генічеської СЕ(Ш)МД за адресою: Херсонська область, м. Генічеськ, просп. Миру,54 в якому розташовано підрозділ через відсутність капітальних ремонтів протягом тривалого часу потребує виконання ремонтних робіт.

5. Поточний ремонт приміщень підрозділу виконується із сучасних матеріалів відповідно до вимог діючих ДБН та ДСТУ.

Заступник директора з т. п.



Юрій ШРАМЧЕНКО

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт приміщень в будівлі станції екстреної (швидкої)  
медичної допомоги в м.Генічеськ по пр.Миру,54  
Умови виконання робіт:  
Об'єми робіт

Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	11,5	
2	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	8,6	
3	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	8,6	
4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	8,6	
5	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	8,6	
6	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	11,5	
7	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	5,0	
8	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	м2	36,2	
9	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit	м2	36,2	
10	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	36,2	
11	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	36,2	
12	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	8,6	
13	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	8,6	
14	Армування стяжок	м2	8,6	
15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	3,13	
16	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit	м2	3,13	
17	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3,13	
18	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці	м2	3,13	
19	Монтаж вініластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м труб	25,0	
20	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м проводу	25,0	
21	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	2,0	
22	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1,0	
23	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп понад 2 шт до 4 шт	шт	1,0	
24	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	11,72	
25	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	9,06	
26	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	9,06	
27	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	9,06	
28	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	9,06	
29	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	11,72	
30	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	5,0	
31	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	м2	36,69	
32	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit	м2	36,69	
33	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	36,69	
34	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	36,69	
35	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	9,06	
36	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	9,06	

37	Армування стяжок	м2	9,06
38	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	3,14
39	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit	м2	3,14
40	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3,14
41	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці	м2	3,14
42	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м труб	26,0
43	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м проводу	26,0
44	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	2,0
45	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1,0
46	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп понад 2 шт до 4 шт	шт	1,0
47	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	26,46
48	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	23,97
49	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	23,97
50	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	23,97
51	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	23,97
52	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	26,46
53	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	11,0
54	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	76,22
55	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit	м2	76,22
56	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	76,22
57	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	76,22
58	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	23,97
59	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	23,97
60	Армування стяжок	м2	23,97
61	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	7,38
62	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit	м2	7,38
63	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,38
64	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,38
65	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м труб	56,0
66	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м проводу	56,0
67	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	4,0
68	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2,0
69	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп понад 2 шт до 4 шт	шт	2,0
70	Очищення приміщень від сміття	т	2,83
71	Навантаження сміття вручну	т	2,83
72	Перевезення будівельного сміття самоскидами #[10,0]	т	2,83
73	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	2,18