

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ

1. Поточний ремонт внутрішніх приміщень 2-го поверху будівлі (СШМД літера А) підстанції № 3 станції екстреної (швидкої) медичної допомоги розташовані на території підстанції № 3 за адресою: вул. Ладичука, 148, м.Херсон

2. Відкриті торги.

3. Заявлена на відкриті торги вартість поточного ремонту, у поточних цінах станом на травень 2022 року складає 2089,5888 тис.грн.

4. Вартість будівництва яка затверджена експертною оцінкою філії ДП „Укрдержбудекспертиза”у Херсонській області від 16 травня 2022 року № 22-0060/03-22, складає - 2143,211 тис.грн

5. Перелік будівельних робіт визначений у дефектному акті (додається).

6. Існуючий стан внутрішніх приміщень 2-го поверху будівлі (СШМД літера А) підстанції № 3 станції екстреної (швидкої) медичної допомоги, які розташовані на території підстанції № 3 за адресою: вул. Ладичука, 148, м.Херсон, через тривалий термін експлуатації потребує виконання ремонтних робіт.

7. Будівельні роботи виконуються із сучасних матеріалів відповідно до вимог діючих ДБН та ДСТУ.

Заступник директора з т. п.



Юрій ШРАМЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КНП "ОТЦЕМД та МК" ХОР

Юрій БОВКУН

«___» _____ 2022 г.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт внутрішніх приміщень 2-го поверху будівлі (СШМД літера А) підстанції № 3 станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: вул. Ладичука, 148, м.Херсон

Умови виконання робіт Умови виконання робіт К=1,2 – виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, споруд, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Кімната № 66 ----демонтажні роботи----			
1	(Демонтаж) Облицювання каркасів стін плитами деревностружковими з декоративним оздобленням	м2	19,905	
2	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	17,2	
3	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	17,54	
4	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та укосів від вапняної фарби	м2	22,4366	
5	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
6	Знімання наличників	м	6,4	
7	Знімання дверних полотен	м2	1,8	
8	Знімання дверних полотен (шкафних)	м2	3,12	
9	(Демонтаж) Установлення вентиляційних ґрат ----опоряджувальні роботи----	шт	1	
10	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	17,54	
11	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 30 мм	м2	17,54	
12	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	17,54	
13	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,032	
14	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	42,3416	
15	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	42,34	
16	Обклеювання склотканиною стін та укосів в один шар	м2	42,34	
17	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	42,34	
18	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	15,29	
19	Поліпшене фарбування колером олійним стін по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	23,736	

1	2	3	4	5
20	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованого підвіконня з розчищенням старої фарби до 35%	м2	0,8155	
21	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін та укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	21,1906	
22	Установлення вентиляційних ґрат	шт	1	
23	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,8	
24	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	3,12	
25	Установлення дверних полотен шафових, антресольних	шт	4	
26	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
27	Установлення і кріплення наличників	м	6,4	
28	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2	8,424	
29	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	17,4	
30	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	16,68	
31	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів	м2	1,5	
	Розділ №2. Кімната № 64 ----демонтажні роботи----			
32	(Демонтаж) Облицювання каркасів стін плитами деревностружковими з декоративним оздобленням	м2	20,415	
33	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	17,54	
34	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	18,5985	
35	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та укосів від вапняної фарби	м2	22,9228	
36	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
37	Знімання дверних полотен	м2	1,8	
38	Знімання наличників	м	6,4	
39	Знімання дверних полотен (шкафних)	м2	3,12	
40	(Демонтаж) Установлення вентиляційних ґрат ----опоряджувальні роботи----	шт	1	
41	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	18,5985	
42	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 30 мм	м2	18,5985	
43	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	18,5985	
44	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,0524	
45	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	48,1951	
46	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	48,1951	
47	Обклеювання склотканиною стін та укосів в один шар	м2	48,1951	
48	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	48,1951	
49	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	15,29	
50	Поліпшене фарбування колером олійним стін по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	24,28	
51	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованого підвіконня з розчищенням старої фарби до 35%	м2	0,8155	
52	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін та укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	21,6326	
53	Установлення вентиляційних ґрат	шт	1	

1	2	3	4	5
54	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,8	
55	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	3,12	
56	Установлення дверних полотен шафових, антресольних	шт	4	
57	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
58	Установлення і кріплення наличників	м	6,4	
59	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2	8,424	
60	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	18,6	
61	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	17,88	
62	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів	м2	1,5	
	Розділ №3. Кімната № 62 -----демонтажні роботи-----			
63	(Демонтаж) Облицювання каркасів стін плитами деревностружковими з декоративним оздобленням	м2	19,845	
64	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	17,16	
65	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	17,428	
66	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та укосів від вапняної фарби	м2	22,3794	
67	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
68	Знімання дверних полотен	м2	1,8	
69	Знімання наличників	м	6,4	
70	Знімання дверних полотен (шкафних)	м2	3,12	
71	(Демонтаж) Установлення вентиляційних ґрат -----опоряджувальні роботи-----	шт	1	
72	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	17,08	
73	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 30 мм	м2	17,08	
74	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	17,08	
75	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,0296	
76	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	47,0931	
77	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	47,0931	
78	Обклеювання склотканиною стін та укосів в один шар	м2	47,0931	
79	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	47,0931	
80	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	15,29	
81	Поліпшене фарбування колером олійним стін по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	23,672	
82	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованого підвіконня з розчищенням старої фарби до 35%	м2	0,8155	
83	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін та укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	21,1386	
84	Установлення вентиляційних ґрат	шт	1	
85	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,8	
86	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	3,12	
87	Установлення дверних полотен шафових, антресольних	шт	4	
88	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
89	Установлення і кріплення наличників	м	6,4	

1	2	3	4	5
90	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2	8,424	
91	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	17,4	
92	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	16,68	
93	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів	м2	1,5	
	Розділ №4. Кімната № 59 -----демонтажні роботи-----			
94	(Демонтаж) Облицювання каркасів стін плитами деревностружковими з декоративним оздобленням	м2	23,805	
95	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	21	
96	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	27,76	
97	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та укосів від вапняної фарби	м2	28,945	
98	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
99	Знімання дверних полотен	м2	1,8	
100	Знімання наличників	м	12,4	
101	Знімання дверних полотен (шкафних)	м2	4,68	
102	(Демонтаж) Установлення вентиляційних ґрат -----опоряджувальні роботи-----	шт	1	
103	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	26,78	
104	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 30 мм	м2	26,78	
105	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	26,78	
106	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,26	
107	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	56,6691	
108	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	56,6691	
109	Обклеювання склотканиною стін та укосів в один шар	м2	56,6691	
110	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	56,6691	
111	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	15,29	
112	Поліпшене фарбування колером олійним стін по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	30,296	
113	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованого підвіконня з розчищенням старої фарби до 35%	м2	0,8155	
114	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін та укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	25,7636	
115	Установлення вентиляційних ґрат	шт	1	
116	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,8	
117	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	4,68	
118	Установлення дверних полотен шафових, антресольних	шт	4	
119	Установлення замків дверних урізних	шт	2	
120	Установлення і кріплення наличників	м	12,4	
121	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2	12,636	
122	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	27,6	
123	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	26,16	
124	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів	м2	1,5	
	Розділ №5. Кімната № 50			

1	2	3	4	5
	-----демонтажні роботи-----			
125	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	47,9182	
126	Знімання полістирольних плит зі стелі	м2	24,3	
127	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	20,5	
128	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	24,48	
129	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та укосів від вапняної фарби	м2	5,053	
130	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
131	Знімання дверних полотен	м2	1,8	
132	Знімання наличників	м	6,4	
133	Знімання дверних полотен (шкафних)	м2	3,12	
134	(Демонтаж) Установлення вентиляційних ґрат	шт	1	
	-----опоряджувальні роботи-----			
135	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	24,48	
136	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 30 мм	м2	24,48	
137	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	24,48	
138	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,284	
139	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	54,7712	
140	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	54,7712	
141	Обклеювання склотканиною стін та укосів в один шар	м2	54,7712	
142	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	54,7712	
143	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	22,68	
144	Поліпшене фарбування колером олійним стін по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	26,272	
145	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованого підвіконня з розчищенням старої фарби до 35%	м2	1,631	
146	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін та укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	25,7636	
147	Установлення вентиляційних ґрат	шт	1	
148	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,8	
149	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	3,12	
150	Установлення дверних полотен шафових, антресольних	шт	4	
151	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
152	Установлення і кріплення наличників	м	6,4	
153	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2	8,424	
154	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	24,3	
155	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	23,22	
156	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів	м2	3	
	Розділ №6. Кімната № 49			
	-----демонтажні роботи-----			
157	(Демонтаж) Облицювання каркасів стін плитами деревностружковими з декоративним оздобленням	м2	16,886	
158	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	12,9	
159	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	9,28	
160	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та укосів від вапняної фарби	м2	19,3421	

1	2	3	4	5
161	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
162	Знімання дверних полотен	м2	1,8	
163	(Демонтаж) Установлення вентиляційних ґрат -----опоряджувальні роботи-----	шт	1	
164	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	9,28	
165	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 30 мм	м2	9,28	
166	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	9,28	
167	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	0,774	
168	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	36,0591	
169	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	36,0591	
170	Обклеювання склотканиною стін та укосів в один шар	м2	36,0591	
171	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	36,0591	
172	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	15,3	
173	Поліпшене фарбування колером олійним стін по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	19,096	
174	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованого підвіконня з розчищенням старої фарби до 35%	м2	0,8155	
175	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін та укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	18,7521	
176	Установлення вентиляційних ґрат	шт	1	
177	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,8	
178	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	9,1	
179	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	8,74	
180	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів	м2	1,5	
	Розділ №7. Кімната № 36 -----демонтажні роботи-----			
181	(Демонтаж) Облицювання каркасів стін плитами деревностружковими з декоративним оздобленням	м2	21,296	
182	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	17,04	
183	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	17,18	
184	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та укосів від вапняної фарби	м2	25,2623	
185	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
186	Знімання дверних полотен	м2	1,8	
187	Знімання наличників	м	6,4	
188	Знімання дверних полотен (шкафних)	м2	3,12	
189	(Демонтаж) Установлення вентиляційних ґрат -----опоряджувальні роботи-----	шт	1	
190	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	17,18	
191	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 30 мм	м2	17,18	
192	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	17,18	

1	2	3	4	5
193	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,0224	
194	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	48,0651	
195	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	48,0651	
196	Обклеювання склотканиною стін та укосів в один шар	м2	48,0651	
197	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	48,0651	
198	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	15,3	
199	Поліпшене фарбування колером олійним стін по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	25,72	
200	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованого підвіконня з розчищенням старої фарби до 35%	м2	0,8155	
201	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін та укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	24,6723	
202	Установлення вентиляційних ґрат	шт	1	
203	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,8	
204	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	3,12	
205	Установлення дверних полотен шафових, антресольних	шт	4	
206	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
207	Установлення і кріплення наличників	м	6,4	
208	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2	8,424	
209	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	17	
210	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	16,28	
211	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів	м2	1,5	
	Розділ №8. Кімната № 37 ----демонтажні роботи----			
212	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	64,1091	
213	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	10,53	
214	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	16,7	
215	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	13,88	
216	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,58	
217	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та укосів від вапняної фарби	м2	46,8161	
218	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
219	Знімання дверних полотен	м2	3,2	
220	Знімання наличників	м	9,4	
221	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
222	Знімання закслених віконних рам	м2	0,35	
223	(Демонтаж) Установлення вентиляційних ґрат ----опоряджувальні роботи----	шт	1	
224	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	16,48	
225	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 30 мм	м2	16,48	
226	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	16,48	
227	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,482	

1	2	3	4	5
228	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	66,6671	
229	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	66,6671	
230	Обклеювання склотканиною стін та укосів в один шар	м2	66,6671	
231	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	66,6671	
232	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	15,3	
233	Поліпшене фарбування колером олійним стін по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	35,288	
234	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованого підвіконня з розчищенням старої фарби до 35%	м2	0,8155	
235	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін та укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	34,6657	
236	Установлення вентиляційних ґрат	шт	1	
237	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,8	
238	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	1,4	
239	Установлення дверних полотен внутрішніх в санвузлах	шт	1	
240	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
241	Установлення і кріплення наличників	м	10	
242	Улаштування зашивки віконних прорізів гіпсокартоном на металевому каркасі	м2	0,3	
243	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2	3,78	
244	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	16,8	
245	Обклеювання склотканиною стін та укосів в один шар	м2	16,8	
246	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	16,8	
247	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стель по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	16,8	
248	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів	м2	1,5	
Розділ №9. Кімната № 38 -----демонтажні роботи-----				
249	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	64,1091	
250	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	10,95	
251	Знімання полістирольних плит зі стелі	м2	16,4	
252	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	16,7	
253	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	13,58	
254	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	3	
255	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та укосів від вапняної фарби	м2	46,8161	
256	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
257	Знімання наличників	м	4,7	
258	Знімання дверних полотен	м2	3,2	
259	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
260	Знімання засклених віконних рам	м2	0,35	
261	(Демонтаж) Установлення вентиляційних ґрат -----опоряджувальні роботи-----	шт	1	
262	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	16,58	
263	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 30 мм	м2	16,58	

1	2	3	4	5
264	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	16,58	
265	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,482	
266	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	67,4791	
267	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	67,4791	
268	Обклеювання склотканиною стін та укосів в один шар	м2	67,4791	
269	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	67,4791	
270	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	15,3	
271	Поліпшене фарбування колером олійним стін по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	35,736	
272	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованого підвіконня з розчищенням старої фарби до 35%	м2	0,8155	
273	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін та укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	35,0661	
274	Установлення вентиляційних ґрат	шт	1	
275	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,2	
276	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	1,4	
277	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
278	Установлення і кріплення наличників	м	10	
279	Улаштування зашивки віконних прорізів гіпсокартоном на металевому каркасі	м2	0,3	
280	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2	3,78	
281	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	13,4	
282	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	12,68	
283	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	3	
284	Обклеювання склотканиною стін та укосів в один шар	м2	3	
285	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3	
286	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стель по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3	
287	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів	м2	1,5	
Розділ №10. Кімната № 40 -----демонтажні роботи-----				
288	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,7	
289	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та укосів від вапняної фарби	м2	10,57	
290	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	10,65	
291	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	10,65	
292	Знімання наличників	м	13,8	
293	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
294	Знімання дверних полотен	м2	3,2	
295	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах	шт	1	
296	Знімання засклених віконних рам	м2	0,3	
297	(Демонтаж) Установлення вентиляційних ґрат -----опоряджувальні роботи-----	шт	1	
298	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	2,7	

1	2	3	4	5
299	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	2,7	
300	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 100 мм	м2	2,7	
301	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,7	
302	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	10,57	
303	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	10,65	
304	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону	м2	10,65	
305	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	10,65	
306	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	10,57	
307	Обклеювання склотканиною стін та укосів в один шар	м2	10,57	
308	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,57	
309	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованого підвіконня з розчищенням старої фарби до 35%	м2	1,631	
310	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	57,5	
311	Установлення вентиляційних ґрат	шт	1	
312	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,8	
313	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	1,4	
314	Установлення дверних полотен в санвузлах	шт	1,4	
315	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
316	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,3	
317	Установлення і кріплення наличників	м	13,8	
318	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2	3,78	
319	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	23,8	
320	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	22,72	
321	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	2,7	
322	Обклеювання склотканиною стель в один шар	м2	2,7	
323	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,7	
324	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стель по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,7	
325	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів	м2	3	
	Розділ №11. Кімната № 42 -----демонтажні роботи-----			
326	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	39,34	
327	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,7	
328	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та укосів від вапняної фарби	м2	2,53	
329	Знімання наличників	м	5	
330	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
331	Знімання дверних полотен	м2	3,6	
332	(Демонтаж) Установлення вентиляційних ґрат -----опоряджувальні роботи-----	шт	1	

1	2	3	4	5
333	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	41,37	
334	Штукатурення плоских поверхонь дверних укосів по бетону та каменю	м2	0,5	
335	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	41,87	
336	Обклеювання склотканиною стін та укосів в один шар	м2	41,87	
337	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	41,87	
338	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	15,3	
339	Поліпшене фарбування колером олійним стін по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	21,82	
340	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованого підвіконня з розчищенням старої фарби до 35%	м2	0,8155	
341	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін та укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	20,56	
342	Установлення вентиляційних ґрат	шт	1	
343	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,8	
344	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	1,8	
345	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
346	Установлення і кріплення наличників	м	10	
347	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2	4,86	
348	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	15,5	
349	Обклеювання склотканиною стель в один шар	м2	15,5	
350	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	15,5	
351	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стель по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	15,5	
352	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів	м2	1,5	
353	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих плінтусів та галтелей усередині будівлі Розділ №12. Кімната № 44 -----демонтажні роботи-----	м2	1,78	
354	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	18,68	
355	Знімання полістирольних плит зі стелі	м2	14,5	
356	(Демонтаж) Облицювання каркасів стін плитами деревностружковими з декоративним оздобленням	м2	19,22	
357	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	14,8	
358	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	14,68	
359	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та укосів від вапняної фарби	м2	22,93	
360	Знімання наличників	м	5	
361	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
362	Знімання дверних полотен	м2	3,6	
363	(Демонтаж) Установлення вентиляційних ґрат -----опоряджувальні роботи-----	шт	1	
364	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	14,5	
365	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 100 мм	м2	14,5	
366	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	14,5	

1	2	3	4	5
367	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	0,912	
368	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	40,42	
369	Штукатурення плоских поверхонь дверних укосів по бетону та каменю	м2	0,5	
370	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	40,42	
371	Обклеювання склотканиною стін та укосів в один шар	м2	40,42	
372	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	40,42	
373	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	15,3	
374	Поліпшене фарбування колером олійним стін по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	20,7	
375	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованого підвіконня з розчищенням старої фарби до 35%	м2	0,8155	
376	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін та укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	19,91	
377	Установлення вентиляційних ґрат	шт	1	
378	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,8	
379	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	1,8	
380	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
381	Установлення і кріплення наличників	м	10	
382	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2	4,86	
383	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	14,5	
384	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	13,78	
385	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів	м2	1,5	
	Розділ №13. Кімната № 46			
	----демонтажні роботи----			
386	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	18,886	
387	Знімання полістирольних плит зі стелі	м2	20,8	
388	(Демонтаж) Облицювання каркасів стін плитами деревностружковими з декоративним оздобленням	м2	21,25	
389	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	18,74	
390	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	20,8	
391	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та укосів від вапняної фарби	м2	21,43	
392	Знімання наличників	м	12,8	
393	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
394	Знімання дверних полотен	м2	8,04	
395	(Демонтаж) Установлення вентиляційних ґрат	шт	1	
	----опоряджувальні роботи----			
396	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	20,8	
397	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 30 мм	м2	20,8	
398	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	20,8	
399	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,1484	
400	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	45,396	

1	2	3	4	5
401	Штукатурення плоских поверхонь дверних укосів по бетону та каменю	м2	0,5	
402	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	45,4	
403	Обклеювання склотканиною стін та укосів в один шар	м2	45,4	
404	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	45,4	
405	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	22,7	
406	Поліпшене фарбування колером олійним стін по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	22,744	
407	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованого підвіконня з розчищенням старої фарби до 35%	м2	1,631	
408	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін та укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	22,852	
409	Установлення вентиляційних ґрат	шт	1	
410	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,8	
411	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	6,24	
412	Установлення дверних полотен в шафах	шт	8	
413	Установлення замків дверних урізних	шт	2	
414	Установлення і кріплення наличників	м	12,8	
415	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2	16,848	
416	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	20,8	
417	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	19,72	
418	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів	м2	3	
Розділ №14. Приміщення № 41(коридор) -----демонтажні роботи-----				
419	Розбирання цементних плінтусів	м	64,3	
420	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	71,6	
421	Розбирання цементної стяжки	м2	71,6	
422	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	199,816	
423	(Демонтаж) Установлення дверцят	шт	1	
424	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами -----опоряджувальні роботи-----	м2	5,6	
425	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	71,6	
426	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 30 мм	м2	71,6	
427	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	71,6	
428	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	3,858	
429	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	203,43	
430	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	203,43	
431	Обклеювання склотканиною стін та укосів в один шар	м2	203,43	
432	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	203,43	
433	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	36,7	
434	Поліпшене фарбування колером олійним стін по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	100,12	

1	2	3	4	5
435	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованого підвіконня з розчищенням старої фарби до 35%	м2	1,2075	
436	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін та укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	103,31	
437	Установлення дверцят лючка	шт	1	
438	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	71,6	
439	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	68,72	
440	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів	м2	1,5	
441	Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними плитами по металевому каркасу Розділ №15. Приміщення № 57(санітарно-технічний вузол №1) -----прорізи-----	м2	5,6	
442	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
443	Знімання дверних полотен	м2	6,4	
444	Знімання наличників	м	39,2	
445	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах	шт	2	
446	Знімання засклених віконних рам	м2	0,7	
447	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,8	
448	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7	блок	2	
449	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	1	
450	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
451	Улаштування зашивки віконних прорізів гіпсокартоном на металевому каркасі	м2	0,7	
452	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2	12,42	
453	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованого підвіконня з розчищенням старої фарби до 35% -----підлога-----	м2	0,4025	
454	Розбирання кам'яної кладки подіума	м3	0,9594	
455	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	5,5	
456	Розбирання цементних плінтусів	м	4	
457	Улаштування шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	7,7	
458	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	10,5	
459	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 30мм	м2	10,5	
460	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	10,5	
461	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші -----стіни-----	м2	0,9144	
462	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	18,76	
463	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	18,76	
464	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та укосів від вапняної фарби	м2	25,6425	
465	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	25,64	
466	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	25,64	

1	2	3	4	5
467	Обклеювання склотканиною стін та укосів в один шар	м2	25,64	
468	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	25,64	
469	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	4,55	
470	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін та укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	25,64	
471	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	18,8	
	-----стеля-----			
472	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	10,47	
473	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	10,47	
474	Обклеювання склотканиною стель в один шар	м2	10,47	
475	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,47	
476	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стель по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	10,47	
477	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів Розділ №16. Приміщення № 57(санітарно- технічний вузол №2) -----прорізи-----	м2	1,5	
478	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
479	Знімання дверних полотен	м2	6,4	
480	Знімання наличників	м	39,2	
481	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах	шт	2	
482	Знімання засклених віконних рам	м2	0,7	
483	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,8	
484	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	1	
485	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
486	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2	4,86	
487	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованого підвіконня з розчищенням старої фарби до 35% -----підлога-----	м2	0,8155	
488	Розбирання кам'яної кладки подіума	м3	0,9594	
489	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	5,3375	
490	Розбирання цементних плінтусів	м	8,7	
491	Улаштування шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	5,34	
492	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	5,34	
493	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 30мм	м2	5,34	
494	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	5,34	
495	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші -----стіни-----	м2	0,7152	
496	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	16,25	
497	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	16,25	

1	2	3	4	5
498	Розбирання цегляних перегородок	м3	5,62	
499	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та укосів від вапняної фарби	м2	21,34	
500	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	21,34	
501	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	21,34	
502	Обклеювання склотканиною стін та укосів в один шар	м2	21,34	
503	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	21,34	
504	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	4,55	
505	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін та укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	21,34	
506	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	16,25	
507	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону	м2	16,25	
508	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	16,25	
	-----стеля-----			
509	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	10,47	
510	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	7,5	
511	Обклеювання склотканиною стель в один шар	м2	7,5	
512	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,5	
513	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стель по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,5	
514	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів	м2	1,5	
	Розділ №17. Санітарно-технічні роботи			
515	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	3	
516	Демонтаж змішувачів	шт	3	
517	(Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	4	
518	Установлення умивальників одиночних без підведення води б/у	к-т	3	
519	Установлення змішувачів б/у	шт	3	
520	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	4	
	Розділ №18. Електромонтажні роботи			
521	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	50	
522	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	41	
523	Демонтаж групових щитків	шт	1	
524	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	200	
525	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	200	
526	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, переріз проводу до 2,5 мм2	м	900	
527	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
528	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	20	
529	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
530	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	18	
531	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	

1	2	3	4	5
532	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	45	
533	Монтаж світильників накладних	шт	5	
534	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	50	
535	Установлення сушарок для рук Розділ №19. Монтаж мовного оповіщення	шт	1	
536	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	
537	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	1	
538	Встановлення акумуляторної батареї, блоку живлення	блок	2	
539	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	16	
540	Конструкції для установлення сповіщувача	шт	15	
541	Вимірювання опору шлейфа, опору ізоляції та омичної асиметрії на підсилювальній ділянці кола	ділянка	1	
542	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрисловою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	320	
543	Установлення вимикачів автоматичних, роз'єднувачів Розділ №20. Матеріали Розділ №21. Устаткування	шт	1	
544	Розділ №22. Пусконаладжувальні роботи Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]